

Comune di: Torino

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1

SI-036213-001272-TSS-TORIN008

	 Progettista: ALESSANDRO LEARDI Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A matricola n° 1101 Firma	Unità Responsabile della Progettazione							
		INGEREAL-INGE-PROGRE							
Progetto n°: 21-0564-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 1									
	Descrizione: Emissione per modifiche ed integrazioni	1	07	02	23	L.Tosonotti	L.Cartasegna	A.Leardi	
Nome File: All.1 - Relazione Tecnica_TSS	Descrizione: Emissione per commenti	0	30	11	22	L.Tosonotti	L.Cartasegna	A.Leardi	
Formato: A4	-	Comm.: 2464	Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
Committente 	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Relazione tecnica								

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 2 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

INDICE

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.	TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	6
3.	SCOPO DELL'OPERA.....	7
4.	INQUADRAMENTO URBANISTICO	9
4.1.	Analisi cartografica	9
5.	TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE.....	17
6.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	19
6.1.	Aree con possibili interferenze	29
6.1.1.	Canale intubato lungo Via Ventimiglia.....	29
6.1.1.	Linea tranviaria GTT lungo via Genova.....	29
7.	DIMENSIONAMENTO DELL'OPERA	30
8.	CARATTERISTICHE DELL'OPERA	31
8.1.	Materiali.....	31
8.1.1.	Caratteristiche tubazioni in PE	31
8.1.2.	Caratteristiche tubi di protezione.....	32
8.1.3.	Caratteristiche pezzi speciali impiegati	33
8.1.4.	Caratteristiche tubazioni da rimuovere/dismettere in ghisa o acciaio	34
9.	PROTEZIONE ELETTRICA.....	38
10.	FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	39
10.1.	Tubazione	39
10.1.1.	Movimentazione	39
10.1.2.	Accatastamento	39
10.1.3.	Sfilamento	39
10.1.4.	Pulizia tubi	39
10.2.	Sottoservizi	40
10.3.	Scavo a cielo aperto.....	42
10.4.	Posa della condotta.....	42
10.4.1.	Cambiamenti di direzione	43
10.5.	Profondità d'interramento	43
10.6.	Saldatura PE.....	44
10.7.	Collaudo.....	45
10.8.	Posa dei marker RFID.....	45
10.9.	Posa fender per fibra ottica	46

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 3 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

10.10.	Aspetti ambientali	47
10.11.	Gestione dei rifiuti	47
10.12.	Recupero o smaltimento delle terre e rocce da scavo	47
11.	PIANO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.....	48
12.	OPERE DI RIPRISTINO	50
12.1.	Rinterri	50
12.2.	Ripristino della sede stradale bitumata	50
12.3.	Ripristino aree con pavimentazioni speciali	51
12.4.	Ripristino delle aree non pavimentate	51
12.5.	Smantellamento area di cantiere	51
13.	SICUREZZA	52
	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.....	53

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 4 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione, la costruzione e l'esercizio del metanodotto sono disciplinate essenzialmente dalla seguente normativa:

DM 16/04/2008	Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
D.lgs. 09/04/2008, n. 81	Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
D.lgs. 285/92 e s.m.i.	Nuovo Codice della Strada;
DPR 495/92	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
DPR 610/96	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
DM 22/01/2019	Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare;
D.lgs. n. 152/2006	Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambiente)
DPR n.120/2017	Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
UNI 1555	Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE)
UNI 5634	Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi;
UNI 8827	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo;
UNI 9034	Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Materiali e sistemi di giunzione;
UNI 9165	Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento;
UNI 9860	Impianti di derivazione d'utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo e risanamento;
UNI 10619	Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e civile - Progettazione, costruzione e collaudo - Generalità; - Sistemi di controllo del gas; - Impianti di misurazione del gas;

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 5 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

UNI 15589-1

Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale –
Protezione catodica dei sistemi di condotte – Parte 1: Condotte
sulla terraferma.

L'opera è stata progettata e sarà realizzata in conformità alle suddette normative ed in conformità alla normalizzazione interna Italgas; verranno inoltre osservate le normative specifiche di settore.

Saranno adottati i principi e le misure generali per la salvaguardia dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera progettata.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 6 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

2. TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Il seguente elenco fornisce brevi descrizioni relativamente a termini, definizioni e abbreviazioni inerenti alla presente progettazione.

BP	Bassa Pressione (Pressione massima 0.04 bar – VII specie, rif. DM)
MPA	Media Pressione (Pressione massima 0.5 bar – VI specie, rif. DM);
MPB	Media Pressione (Pressione massima 5 bar/1.5 bar – IV/V specie, rif. DM);
TS	Tubazione stradale in acciaio o polietilene;
IDU	Impianto Derivazione Utenza;
GRF	Gruppo di Riduzione Finale;
GdM	Gruppo di Misura;
GRI	Gruppo di Riduzione Industriale;
GRIM	GRI con Misura a Monte;
GRIV	GRI con Misura a Valle;
GRU	Gruppo di Riduzione Utenza;
IPRM	Impianto di Prelievo Riduzione e Misura;
IRI	Impianto di Riduzione industriale;
DN	Diametro Nominale della tubazione (Acciaio/Ghisa);
DE	Diametro Esterno della tubazione (PEAD)
FO	Fibra Ottica
PE	Polietilene
PEAD	Polietilene ad Alta Densità
ACC	Acciaio

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 7 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

3. SCOPO DELL'OPERA

Il presente Progetto Esecutivo prevede la sostituzione di parte della rete di distribuzione gas BP (VII specie) lungo diverse vie del Comune di Torino.

Il Progetto Esecutivo è stato sviluppato sulla base del Progetto di Gara d'Ambito TO1 avente codice SI-036213-001272-TSS-TORIN008.

Al fine di ottimizzare la realizzazione dell'opera sono aggiunte delle tratte ricadenti in altri codici di progetto, quali:

- SI-036213-001272-TSS-TORIN037 – Corso Dante – tratta BP
- SI-036213-001272-TSS-TORIN049 – Via Busca, Via Sappone, Via Asuncion, Via Albenga, Via Albenga int. 7, Via La Loggia, Via Ventimiglia, Via Giaglione, Corso Caduti sul Lavoro, Piazza Filzi, Via Sommariva – tratta BP

Con riferimento al progetto SI-036213-001272-TSS-TORIN049, la tratta in sostituzione prevista all'angolo tra Via Ventimiglia e Corso Caduti sul Lavoro è stata eliminata dalla progettazione in quanto, dalle verifiche fluidodinamiche, non risulta utile nemmeno se prolungata fino ad ottenere la magliatura con il ramo esistente in Acc DN 250. È stata comunque mantenuta in progetto la rimozione del tratto in attraversamento esistente.

Si prevede la sostituzione della rete di distribuzione gas in BP (VII specie) lungo Via Tirreno, Corso Dante, Via Pio Foa, Via Pagliani, Via Gavello, Via Tunisi int. 45, Via Busca, Via Zuretti, Via Biglieri, Via Sappone, Corso Moncalieri int. 466, Via Asuncion, Via La Loggia, Via La Loggia int. 51, Corso Corsica, Corso Corsica int. 7, Via Albenga, Via Albenga int. 11, Via Garessio, Largo Millefonti, Via Millefonti int. 39, Via Ventimiglia, Via Giaglione, Via Genova, Corso Caduti sul Lavoro, Piazza Filzi, Via Caramagna, Via Sommariva, Via Vinovo, Via Garzigliana, Via Testona, Via Barbaresco, Corso Maroncelli.

Di seguito si riporta il dettaglio delle aggiunte afferenti ai progetti di Gara ATEM TO1:

- TSS TORIN037
 - 42 m di sostituzione rete BP lungo Corso Dante.
- TSS TORIN049
 - Unione delle due tratte in via Busca eliminando l'attraversamento (non si sono effettivamente aggiunti metri di tubazione ma solo ottimizzato il progetto della nuova).
 - 90 m di sostituzione rete BP lungo Via Sappone.
 - 69 m di sostituzione rete BP lungo Via Asuncion.
 - Una tratta da 18 m ed una da 74 m di sostituzione rete BP lungo Via Albenga.
 - 101 m di sostituzione rete BP lungo Via Albenga int. 11.
 - 133 m di sostituzione rete in BP lungo Via La Loggia.
 - 122 m di sostituzione rete in BP lungo Via Ventimiglia.
 - 121 m di sostituzione rete in BP lungo Via Giaglione.
 - 115 m di sostituzione rete in BP lungo Corso Caduti sul Lavoro.
 - 50 m di sostituzione rete in BP in Piazza Filzi.
 - 27 m di sostituzione rete in BP in Via Sommariva.

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche risultanti da ottimizzazioni al tracciato o dalla rimozione di ulteriori tratti in ghisa adiacenti alle tratte del progetto di Gara.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 8 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

- Aggiunta di 34 m in Via Busca (prossimità del nodo 22) per sostituzione di condotta in ghisa non prevista da Gara.
- Esclusi dalla progettazione 72 in Via Biglieri in quanto, da cartografia, risultanti già sostituiti in interventi precedenti con conseguente rimozione della vecchia condotta in parallelismo (manutenzioni o progettazioni non riconducibili alla Gara ATEM TO1).
- Esclusi dalla progettazione 31 in Via Poirino in quanto, da cartografia, risultanti già sostituiti in interventi precedenti (manutenzioni o progettazioni non riconducibili alla Gara ATEM TO1).
- Aggiunti 27 m in Via Giaglione (nodi 72 – 73) per ottimizzazione tracciato e rimozione doppia condotta adiacente in Via Genova e Via Giaglione.
- Aggiunti 15 m di attraversamento in Via Ventimiglia (nodi 121 – 122) per rimozione doppia condotta in Via Giaglione.

Con riferimento alla rimozione delle doppie condotte in Via Genova e Via Giaglione è stata effettuata anche un'analisi della protezione catodica delle tratte in acciaio rimanenti. La condotta DN 300 che corre lungo Via Genova risulta protetta dal sistema a corrente impressa esistente ed anche la tratta DN 150 che da Via Ventimiglia attraversa il giardino Giuseppe Levi fiancheggiando la fontana luminosa "Italia 61" risulta protetta in virtù del collegamento equipotenziale con la condotta di media esistente sito in prossimità della loro intersezione.

Si prevede la sostituzione di condotte in ghisa e acciaio con nuove condotte di polietilene e acciaio di diametro equivalente.

I nuovi tratti di metanodotto in sostituzione si estendono per una lunghezza di circa 4.174 m, mentre le tubazioni da rimuovere per circa 4.317 m.

Le condotte dismesse verranno rimosse dal sedime stradale e conferite a discarica.

Gli interventi in progetto sono illustrati in dettaglio negli elaborati grafici allegati alla presente relazione.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 9 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Gli interventi in oggetto risultano localizzati nella zona Sud del Comune di Torino ed interessano le seguenti vie: Via Tirreno, Corso Dante, Via Pio Foa, Via Pagliani, Via Gavello, Via Tunisi int. 45, Via Busca, Via Zuretti, Via Biglieri, Via Sappone, Corso Moncalieri int. 466, Via Asuncion, Via La Loggia, Via La Loggia int. 51, Corso Corsica, Corso Corsica int. 7, Via Albenga, Via Albenga int. 11, Via Garessio, Largo Millefonti, Via Millefonti int. 39, Via Ventimiglia, Via Giaglione, Via Genova, Corso Caduti sul Lavoro, Piazza Filzi, Via Caramagna, Via Sommariva, Via Vinovo, Via Garzigliana, Via Testona, Via Barbaresco, Corso Maroncelli.

La sostituzione rete interessa inoltre un canale intubato senza nome, di cui è noto solo il tracciato indicativo e che viene attraversato in due punti:

- Angolo Via Sommariva – Via Ventimiglia.
- Angolo Via Vinovo – Via Ventimiglia.

L'intervento è catastalmente ricadente sui Fogli n° 1377, 1401, 1402, 1403, 1404, 1420, 1421, 1444, 1455, del Comune Torino e interessa mappali di proprietà privata, pertanto dovrà essere istituita servitù (per maggiori dettagli vedere allegato 18).

4.1. Analisi cartografica

Secondo la Mosaicatura PRG della Città Metropolitana di Torino, l'intervento è ubicato all'interno della zona identificata come viabilità.

Dal Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dal SITAP si riscontra che l'intervento ricade all'interno di un'area soggetta a vincoli paesaggistici per i seguenti tratti:

- Via Ventimiglia, vincolo D.Lgs. 42/2004 c.d. "ope legis" ricadente nell'area di rispetto coste e corpi idrici (presenza del laghetto "Italia '61" sito nel Giardino del Corpo Italiano di Liberazione).
- Via Sappone vincolo D.Lgs. 42/2004 c.d. "decretati" ricadente nell'area ex artt. 136 e 157 Statali.

In entrambi i casi l'intervento non è soggetto alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in virtù del D.P.R. n.31 del 13 febbraio 2017 e della circolare n.41 del 21 luglio 2017 del Ministero dei Beni Culturali in quanto ricadente tra gli interventi dell'allegato A al punto 15 di seguito riportato:

"Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm".

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 10 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023



Figura 1: Città Metropolitana di Torino – Mosaicatura PRG




Figura 2: Città Metropolitana di Torino – Mosaicatura PRG

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 11 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023



Figura 3: Città Metropolitana di Torino – Mosaicatura PRG




Figura 4: Legenda Mosaicatura PRG – Città Metropolitana di Torino

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 12 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Figura 5: vincoli paesaggistici SITAP




Figura 6: vincoli paesaggistici SITAP

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 13 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Vincoli D.Lgs.42/2004 c.d. "decretati" [artt.136, 157, 142 c. 1 lett. M] <u>Introduzione</u> ✓ VINCOLI ✓ Vincoli ex artt. 136 e 157: STATALI ✓ Vincoli ex artt. 136 e 157: REGIONALI ✓ Vincoli ex art. 142 c. 1 LETT. M	Vincoli D.Lgs. 42/2004 c.d. "ope legis" [art. 142 c. 1, esc. lett. E, H, M] <u>Introduzione</u> ✓ <u>Aree di rispetto coste e corpi idrici</u> ✓ <u>Montagne oltre 1600 o 1200 metri</u> ✓ <u>Parchi</u> ✓ <u>Boschi</u> ✓ <u>Zone umide</u> ✓ <u>Zone vulcaniche</u>
---	---

Figura 7: legenda vincoli paesaggistici SITAP




Figura 8: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P2

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 15 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023



Figura 11: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P5




Figura 12: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P5

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 17 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

5. TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE

Dal sopralluogo effettuato si è constatato che la pavimentazione ricadente all'interno dell'area di intervento risulta costituita da uno strato di conglomerato bituminoso o da pavimentazione speciale (cubetti in porfido, autobloccanti in cemento); in entrambi i casi questi risultano sovrapposti a probabile terreno da riporto.

Per completezza si riporta estratto della Carta Geologica d'Italia.




Figura 15: composizione fogli 155 e 156 della Carta Geologica d'Italia

Per l'area interessata dall'intervento alla sinistra del Po la carta individua nella zona "Bacino del F. Dora Riparia", sistema di Frassinere, subsistema di "Col Giansesco", unità AFR₂ Pleistocene Inf. composta da sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose con clasti eterometrici di quarziti, serpentiniti, gneiss e subordinatamente di prasiniti, calcescisti e marmi grigi (depositi fluvioglaciali) (AFR_{2b}). I depositi sono complessivamente poco alterati (10-7,5 YR). Parte superiore del Pleistocene sup.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 18 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Per l'area alla destra del fiume la carta individua diverse configurazioni eterogenee, tra cui:

- UIN – Unità ubiquitarie completamente formate.
- CSN – Sintema di Palazzolo
- ONT – Sintema del Monte dei Cappuccini.
- ORE – Sintema di Cavoletto.
- BAD – Formazione di Baldissero

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 19 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la sostituzione di alcuni tratti della rete di distribuzione gas BP in ghisa e in acciaio posti sotto la sede stradale; si prevede l'intercettazione delle condotte esistenti mediante macchine intercettatrici.

Lo sviluppo complessivo della condotta sarà pari a circa 4.174 m, totalmente posati sotto la sede stradale di competenza comunale e per brevi tratti in aree private; la rimozione di circa 4.317 m anch'essi interamente situati sotto la sede stradale.

Le condotte in progetto saranno in polietilene di diametro variabile:

- De 125 - De 180 – De 225 – De 315

È quindi prevista la sostituzione delle condotte esistenti in ghisa e acciaio con altre di diametro equivalente.

A completamento dell'intervento verranno ribaltati sulla nuova condotta gli IDU che venivano alimentati da quella in dismissione per un totale di 102 occorrenze. I nuovi allacci saranno previsti in polietilene S5/S8 con diametro variabile:

- Pe S5 De 32 – De 50 – De 63 – De 90.
- Pe S8 De 125 – De 180.

La pressione massima di esercizio sarà pari a 0,04 bar (BP).

Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa delle tratte in progetto:

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA TIRRENO	1	2	180	Pe	34	300	GH	2
						150	GH	19
						150	GH	11
VIA CAMOGLI	3	4	125	Pe	133	100	GH	44
						100	GH	84
						125	Pe	4
GIARDINO FIRPO LUIGI - CORSO ALIGHIERI DANTE	5	6	125	Pe	21	100	GH	24
CORSO ALIGHIERI DANTE	6	7	125	Pe	27	100	GH	27
CORSO ALIGHIERI DANTE - VIA GROSSI TOMMASO	7	8	125	Pe	15	100	GH	15
VIA FOA' PIO - VIA VECCELLIO TIZIANO	9	10	180	Pe	7	150	GH	5
						180	Pe	2
VIA FOA' PIO - VIA VECCELLIO TIZIANO	10	11	180	Pe	24	150	GH	23

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 20 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA FOA' PIO	11	12	180	Pe	19	150	GH	19
VIA FOA' PIO	12	13	180	Pe	12	150	GH	12
VIA FOA' PIO	13	14	180	Pe	3	150	GH	3
VIA FOA' PIO - VIA CANOVA ANTONIO	14	15	180	Pe	35	150	GH	34
VIA PAGLIANI LUIGI	16	17	180	Pe	78	150	GH	8
						150	GH	61
						180	Pe	10
VIA GAVELLO GIUSEPPE	17	18	180	Pe	57	150	GH	4
						150	GH	44
						180	Pe	3
VIA PAGLIANI LUIGI	17	19	125	Pe	28	100	GH	21
						100	GH	5
VIA TUNISI	20	21	125	Pe	62	90	Pe	6
						100	GH	6
						80	GH	52
VIA BUSCA	22	23	125	Pe	88	100	GH	37
						100	GH	52
VIA BUSCA	23	24	125	Pe	29	125	Pe	12
						150	GH	5
						100	Acc	12
						100	GH	23
VIA BAIARDI PIETRO	25	26	315	Pe	3	200	GH	5
VIA ZURETTI GIANFRANCO	26	27	315	Pe	110	200	GH	90
VIA ZURETTI GIANFRANCO - VIA BIGLIERI GIULIO	27	28	315	Pe	9	200	GH	11
VIA ZURETTI GIANFRANCO	27	29	315	Pe	10	200	GH	11
VIA SAPPONE	30	31	125	Pe	96	100	Acc	90
						100	GH	5
CORSO MONCALIERI	32	33	125	Pe	91	100	GH	75
						100	GH	16
CORSO MONCALIERI	33	34	125	Pe	71	100	GH	71
CORSO MONCALIERI	34	35	125	Pe	1	100	GH	1
VIA ASUNCION	36	37	225	Pe	69	200	GH	69
						225	Pe	2
VIA LA LOGGIA	38	39	180	Pe	38	150	GH	35
						180	Pe	3
						150	GH	2

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 21 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA LA LOGGIA	39	40	180	Pe	24	150	GH	24
CORSO CORSICA - VIA LA LOGGIA	40	41	180	Pe	32	150	GH	25
CORSO CORSICA - VIA LA LOGGIA	41	42	315	Pe	31	200	GH	27
						200	GH	7
						200	Acc	3
CORSO CORSICA	43	44	180	Pe	7	150	GH	3
CORSO CORSICA	44	45	125	Pe	25	100	GH	21
						100	GH	2
CORSO CORSICA	44	47	180	Pe	64	150	GH	65
CORSO CORSICA	45	46	125	Pe	47	100	GH	49
VIA LA LOGGIA	47	48	180	Pe	58	150	GH	50
CORSO CORSICA	47	55	180	Pe	97	150	GH	66
						150	Acc	13
						180	Pe	7
						150	GH	3
VIA LA LOGGIA	48	49	125	Pe	9	100	GH	4
						125	Pe	2
VIA LA LOGGIA	48	50	180	Pe	73	150	GH	53
						150	GH	27
VIA ALBENGA	50	51	180	Pe	74	150	Acc	3
						150	GH	75
VIA LA LOGGIA	50	52	180	Pe	63	150	GH	60
VIA LA LOGGIA	52	53	180	Pe	31	150	GH	31
VIA LA LOGGIA	53	54	180	Pe	16	150	GH	15
VIA ALBENGA	56	57	180	Pe	38	150	GH	38
						180	Pe	2
VIA ALBENGA	57	58	180	Pe	90	180	Pe	2
						150	GH	88
VIA GARESSIO	59	60	180	Pe	29	150	GH	25
						150	Acc	4
VIA GARESSIO	60	61	180	Pe	7	150	GH	9
VIA GARESSIO	61	62	180	Pe	72	150	GH	67
						150	GH	3
VIA GARESSIO	62	63	180	Pe	25	150	GH	23

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 22 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA VENTIMIGLIA - VIA GARESSIO	64	65	180	Pe	53	180	Pe	5
						150	GH	42
						150	GH	3
VIA GARESSIO	65	66	125	Pe	65	100	GH	63
						150	GH	2
VIA GARESSIO	67	68	180	Pe	212	150	GH	203
						150	GH	4
VIA VENTIMIGLIA	69	70	315	Pe	68	250	Acc	64
VIA GIAGLIONE	70	71	225	Pe	35	150	Acc	58
VIA VENTIMIGLIA - VIA GIAGLIONE	70	121	315	Pe	1	250	Acc	10
						150	Acc	8
VIA GIAGLIONE	71	72	225	Pe	89	150	Acc	168
VIA GENOVA - VIA GIAGLIONE	72	73	225	Pe	26	150	Acc	115
VIA VENTIMIGLIA	74	121	315	Pe	77	250	GH	20
						400	Acc	2
						250	GH	2
						250	Acc	46
CORSO CADUTI SUL LAVORO	75	76	315	Pe	144	150	GH	5
						250	GH	131
VIA GENOVA - CORSO CADUTI SUL LAVORO	76	77	315	Pe	11	300	Acc	3
						150	Acc	3
VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO	76	78	315	Pe	3	150	GH	12
						350	Acc	1
VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO	78	79	315	Pe	5	350	Acc	7
VIA NIZZA	78	80	180	Pe	148	150	GH	134
VIA VENTIMIGLIA	81	82	315	Pe	199	250	Acc	8
						150	Acc	20
						250	GH	189

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 23 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA VENTIMIGLIA - VIA CARAMAGNA	82	83	315	Pe	24	250	GH	16
						250	GH	5
VIA CARAMAGNA	83	84	180	Pe	55	150	GH	43
						180	Pe	1
						150	GH	6
VIA VENTIMIGLIA	83	88	315	Pe	74	250	GH	78
VIA CARAMAGNA	84	85	125	Pe	6	125	Pe	7
VIA CARAMAGNA	84	86	180	Pe	16	150	GH	14
						180	Pe	3
VIA CARAMAGNA	86	87	180	Pe	58	150	GH	54
						150	GH	5
VIA VENTIMIGLIA	88	89	315	Pe	38	250	GH	43
VIA SOMMARIVA	89	90	180	Pe	28	150	GH	19
						150	Acc	2
VIA VENTIMIGLIA - VIA SOMMARIVA	89	91	315	Pe	16	250	GH	2
VIA VENTIMIGLIA - GIARDINO CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE	91	92	180	Pe	12	150	Acc	23
						250	GH	3
VIA VENTIMIGLIA - GIARDINO CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE	91	93	315	Pe	26	250	GH	17
						250	GH	7
VIA VENTIMIGLIA	93	94	315	Pe	9	250	GH	9
VIA VENTIMIGLIA	94	95	315	Pe	78	250	GH	76
VIA VENTIMIGLIA	95	96	315	Pe	1	250	GH	2
VIA VENTIMIGLIA	96	97	315	Pe	41	250	GH	41
VIA VENTIMIGLIA	97	98	315	Pe	37	250	GH	37
VIA VENTIMIGLIA - VIA VINOVO	98	99	180	Pe	19	150	GH	2
VIA VENTIMIGLIA	98	100	315	Pe	126	250	GH	103
						250	GH	3
VIA VENTIMIGLIA - VIA GARZIGLIANA	100	101	125	Pe	5	100	GH	4
VIA VENTIMIGLIA	100	102	315	Pe	44	250	GH	50
						315	Pe	3
VIA VENTIMIGLIA	102	103	315	Pe	5	250	GH	5
VIA VENTIMIGLIA	103	104	315	Pe	14	250	GH	14

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 24 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA VENTIMIGLIA	104	105	315	Pe	16	250	GH	16
VIA VENTIMIGLIA	105	106	315	Pe	17	250	GH	15
VIA TESTONA	107	108	180	Pe	19	180	Pe	2
						150	GH	15
VIA TESTONA	108	109	180	Pe	9	150	GH	5
						150	GH	3
						180	Pe	1
VIA TESTONA	109	110	180	Pe	12	150	GH	12
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	110	111	180	Pe	14	150	GH	14
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	111	112	180	Pe	5	150	GH	7
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	112	113	180	Pe	9	150	Acc	12
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	112	114	180	Pe	21	150	GH	17
VIA TESTONA	114	115	180	Pe	28	150	GH	25
						150	GH	2
VIA GENOVA - VIA TESTONA	115	116	180	Pe	11	150	Acc	4
						150	GH	7
CORSO MARONCELLI PIETRO	117	123	315	Pe	18	315	Pe	5
						250	GH	14
CORSO MARONCELLI PIETRO	123	118	315	Pe	21	250	Acc	3
						250	GH	19
						300	Acc	2
AREA PALAVELA	119	120	125	Pe	8	100	GH	7
VIA VENTIMIGLIA - VIA GIAGLIONE	121	122	180	Pe	16	150	Acc	14
Totali					4174			4317

Per quanto concerne gli allacciamenti è stato previsto il completo rifacimento a partire dalla nuova TS fino ai limiti di proprietà, identificabili con le recinzioni o con i fili fabbricati (salvo i casi in cui già presenti allacciamenti in polietilene, per i quali è stato previsto il mero riallaccio):

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 25 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	ΔH[m]	Lprivata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
001	C.so Turati civ. 63 da via Camogli	3	25	-	-	32	8,50	-	
002	C.so Turati civ. 63 da via Camogli	3	40	-	-	50	8,50	-	
003	Via Camogli civ. 6	3	40	-	-	50	8,50	-	
004	Via Camogli civ. 8	3	25	-	-	32	8,00	-	
005	Via Camogli civ. 10	3	40	-	-	50	9,00	-	
006	Via Camogli civ. 12	3	40	-	-	50	7,50	-	
007	Via Camogli civ. 14	3	40	-	-	50	7,00	-	
008	Corso Alighieri Dante civ. 42	3	100	-	-	125	7,00	-	
009	Corso Alighieri Dante civ. 46	3	100	-	-	125	7,00	-	
010	Via Foa' Pio snc	1	-	50	-	50	2,00	-	
011	Via Foa' Pio civ. 59	3	75	-	-	90	3,50	-	
012	Via Foa' Pio civ. 61	3	25	-	-	32	4,00	-	
013	Via Foa' Pio civ. 68	4	80	-	-	90	7,50	-	
014	Via Foa' Pio civ. 63	1	-	90	-	90	2,50	-	
015	Via Foa' Pio civ. 65	1	-	90	-	90	5,50	-	
016	Via Foa' Pio civ. 65	3	75	-	-	90	4,50	-	
017	Via Foa' Pio civ. 65	3	25	-	-	32	4,50	-	
018	Via Foa' Pio civ. 76	2	-	63	-	63	1,00	-	
019	Via Pagliani Luigi civ. 1	3	50	-	-	63	6,00	-	
020	Via Pagliani Luigi civ. 3	3	25	-	-	32	6,00	-	
021	Via Pagliani Luigi civ. 3	3	32	-	-	32	6,50	-	
022	Via Pagliani Luigi civ. 5	3	40	-	-	50	6,00	-	
023	Via Gavello Giuseppe civ. 4	4	40	-	-	50	11,00	-	
024	Via Pagliani Luigi civ. 11	1	-	63	-	63	5,50	-	
025	Via Tunisi civ. 45 int. 3	1	-	50	-	50	2,50	-	
026	Via Tunisi civ. 45 int. 5	3	50	-	-	63	3,00	-	
027	Via Tunisi civ. 45 int. 6	4	40	-	-	50	2,50	-	
028	Via Busca civ. 11	3	50	-	-	63	4,50	-	
029	Via Busca civ. 9	3	50	-	-	63	4,50	-	
030	Via Busca civ. 6	2	-	63	-	63	1,00	-	
031	Via Busca civ. 5	3	75	-	-	90	4,50	-	
032	Via Baiardi Pietro ang. Via Zuretti	1	-	90	-	90	7,50	-	
033	Via Sappone civ. 17	5	40	-	-	50	1,50	2,00	
034	Corso Moncalieri civ. 464	3	40	-	-	50	5,00	-	
035	Corso Moncalieri civ. 466 int. 1	6	40	-	-	50	4,50	2,00	
036	Corso Moncalieri civ. 466 int. 14	1	-	90	-	90	2,50	-	
037	Corso Moncalieri civ. 466 int. 16	3	100	-	-	125	8,00	-	
038	Via La Loggia civ. 38/A	4	75	-	-	90	7,50	-	
039	Via La Loggia civ. 38	4	80	-	-	90	8,00	-	
040	Corso Corsica civ. 7 int. 47	3	50	-	-	63	5,50	-	

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 26 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	ΔH[m]	Lprivata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
041	Corso Corsica civ. 7 int. 47	3	80	-	-	90	5,50	-	
042	Corso Corsica civ. 7 int. 49	3	50	-	-	63	5,50	-	
043	Via La Loggia civ. 51 int. 3	1	-	63	-	63	5,50	-	
044	Via La Loggia civ. 63	3	80	-	-	90	3,00	-	
045	Via La Loggia civ. 67	3	80	-	-	90	4,00	-	
046	Corso Corsica civ. 19	3	25	-	-	32	17,50	-	
047	Via Albenga civ. 13 da Via Albenga int. 11	3	80	-	-	90	8,00	-	
048	Via Garessio civ. 18	3	40	-	-	50	6,50	-	
049	Via Garessio civ. 18	3	50	-	-	63	6,50	-	
050	Via Garessio civ. 24 int 2 da Via Garessio	3	80	-	-	90	9,00	-	
051	Via Garessio civ. 27	4	80	-	-	90	13,50	-	
052	Via Garessio civ. 29	3	50	-	-	63	13,50	-	
053	Via Garessio civ. 24 int 5 da Via Garessio	5	-	63	-	63	6,00	2,00	
054	Via Garessio civ. 37	4	75	-	-	90	13,50	-	
055	Via Garessio civ. 45	4	50	-	-	63	14,00	-	
056	Via Garessio civ. 48 int. 5	4	50	-	-	63	3,00	-	
057	Via Millefonti civ. 39 int. 4	4	50	-	-	63	1,50	-	
058	Via Millefonti civ. 43 da Via Millefonti civ. 39	2	-	63	-	63	1,00	-	
059	Largo Millefonti civ. 35	3	50	-	-	63	3,50	-	
060	Via Giaglione civ. 7	3	75	-	-	90	4,00	-	
061	Via Giaglione civ. 1	3	65	-	-	63	8,50	-	
062	Via Genova civ. 127 da Via Giaglione	3	80	-	-	90	6,00	-	
063	Via Ventimiglia civ. 112	3	50	-	-	63	8,50	-	
064	Via Ventimiglia civ. 128	3	50	-	-	63	6,50	-	
065	Via Valenza civ. 71 da Via Ventimiglia	3	40	-	-	50	8,00	-	
066	Via Ventimiglia, 145	6	40	-	-	50	21,50	2,00	
067	Via Ventimiglia civ. 146	3	80	-	-	90	8,00	-	
068	Via Caramagna civ. 21	3	75	-	-	90	3,50	-	
069	Via Caramagna civ. 21	2	-	63	-	63	1,00	-	
070	Via Caramagna civ. 26	4	40	-	-	50	11,50	-	
071	Via Genova civ. 171 da Via Caramagna	4	40	-	-	50	11,00	-	
072	Via Caramagna civ. 34 da Via Ventimiglia	3	50	-	-	63	8,00	-	
073	Via Ventimiglia civ. 156	3	50	-	-	63	8,50	-	
074	Via Ventimiglia civ. 160	3	75	-	-	90	8,50	-	
075	Via Ventimiglia civ. 166	3	75	-	-	90	19,50	-	
076	Via Ventimiglia civ. 166	3	75	-	-	90	19,50	-	

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 27 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	ΔH[m]	Lprivata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
077	Via Ventimiglia civ. 168	3	50	-	-	63	19,50	-	
078	Via Ventimiglia civ. 170	3	50	-	-	63	19,50	-	
079	Via Ventimiglia civ. 172	1	-	63	-	63	16,50	-	
080	Via Ventimiglia civ. 165 alt. civ. 174	4	80	-	-	90	11,50	-	
081	Via Ventimiglia civ. 174	3	80	-	-	90	19,50	-	
082	Via Ventimiglia civ. 176	3	80	-	-	90	19,50	-	
083	Via Ventimiglia civ. 199	4	50	-	-	63	22,50	-	
084	Via Ventimiglia civ. 200	3	80	-	-	90	8,00	-	
085	Via Ventimiglia civ. 200	3	150	-	-	180	8,00	-	
086	Via Ventimiglia civ. 202	3	80	-	-	90	8,00	-	
087	Via Ventimiglia civ. 204	3	80	-	-	90	8,00	-	
088	Via Ventimiglia civ. 208 da Via Testona	3	80	-	-	90	5,50	-	
089	Via Testona civ. 30	3	75	-	-	90	5,50	-	
090	Via Testona civ. 28	3	50	-	-	63	5,50	-	
091	Via Testona civ. 28	3	75	-	-	90	5,50	-	
092	Via Testona civ. 26	3	75	-	-	90	5,50	-	
093	Via Testona civ. 26	3	50	-	-	63	5,50	-	
094	Via Genova civ. 231 da Via Testona	3	50	-	-	63	9,00	-	
095	Via Testona civ. 23	4	75	-	-	90	6,00	-	
096	Via Genova civ. 231 da Via Testona	3	25	-	-	32	9,00	-	
097	Via Genova civ. 231 da Via Testona	1	-	63	-	63	9,00	-	
098	Via Testona civ. 21	4	80	-	-	90	6,00	-	
099	Corso Maroncelli Pietro civ. 10	1	-	63	-	63	2,00	-	
100	Corso Maroncelli Pietro civ. 12	3	80	-	-	90	6,00	-	
101	Via Sappone civ. 16	3	40	-	-	50	2,00	-	
102	Via Sappone civ. 21	3	40	-	-	50	2,00	-	
							766,50	8,00	

Il posizionamento e le caratteristiche degli IDU esistenti sono stati dedotti dalla cartografia Italgas e dalle schede di realizzazione IDU, riportanti l'as-built degli allacciamenti.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 28 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Per l'intervento in progetto verranno utilizzati tubi di protezione aventi le seguenti caratteristiche:

DN	Materiale	lunghezza (L) [m]
500	ACC	3.50
300	ACC	3.50
400	PVC	38.00
400	PVC	30.00
400	PVC	30.00
250	PVC	14.00
160	PVC	10.00

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 29 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

6.1. Aree con possibili interferente

6.1.1. Canale intubato lungo Via Ventimiglia

Nodi: 83 – 99

Da ricerche effettuate presso gli Enti Comunali preposti, è emersa la presenza, lungo il tratto di via Ventimiglia delimitato tra Via Vinovo e Via Caramagna, di un corso d'acqua intubato. Di tale corso, che non risulta avere denominazione, si ha a disposizione solo uno sviluppo planimetrico indicativo ma non cartografie che ne indichino il reale percorso ed interrimento. Si presume tuttavia, vista la mancanza di dati che ne attestino il contrario, che la struttura interrata sia ancora esistente.

Alla luce di quanto sopra si è provveduto a progettare il tracciato della nuova condotta il quanto più possibile staccato dallo sviluppo planimetrico indicativo fornito.

In fase di esecuzione dei lavori si dovrà procedere verificando il loco la reale collocazione del corso d'acqua intubato e di conseguenza porre la condotta a distanza adeguata; eventuali interferenze di attraversamento verranno gestite in sovrappasso o sottopasso (eventuale impiego di tubi di protezione) qualora emergessero durante la fase realizzativa dell'opera.

6.1.1. Linea tranviaria GTT lungo via Genova

Nodi: 72 – 73 e 75 – 76

I nuovi tratti di metanodotto risultano interferenti con i binari che corrono lungo via Genova di competenza di GTT S.p.A., rispetto alla quale si configurano due tratti di attraversamento in corrispondenza di Via Giaglione e Corso Caduti sul Lavoro.

L'attraversamento della linea tranviaria avverrà tramite scavo a cielo aperto secondo quanto indicato negli elaborati progettuali.

La scelta della tipologia di attraversamento è stata effettuata tenendo in considerazione:

- collocazione dell'intervento in zona urbana caratterizzata da traffico medio/alto
- Presenza di vari sottoservizi interrati nella zona d'interesse

Per ridurre il tempo di interruzione della circolazione tranviaria si prevede scavo e posa del tubo di protezione durante le ore in cui la circolazione è assente o comunque ridotta con l'immediata realizzazione del ripristino dell'area per riprendere la circolazione tranviaria. In seguito, si prevede infillaggio della condotta gas nel tubo di protezione.

La condotta sarà interrata con copertura minima di 1.00 m e, comunque, rispetto al piano tranviario.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 30 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

7. DIMENSIONAMENTO DELL'OPERA

Per quanto riguarda il dimensionamento dell'opera ci si è basati, oltre che sulle verifiche e dimensionamenti effettuati da Italgas nel progetto di Gara, anche sull'analisi della presenza di più condotte, che interessano la distribuzione gas nella medesima Via/Strada/Piazza.

Si precisa che le scelte progettuali adottate e le variazioni riportate al capitolo 3 non modificano sostanzialmente l'assetto della rete relativamente all'aspetto fluidodinamico in quanto, come meglio specificato sopra, è previsto l'utilizzo di diametri equivalenti.

Restano pertanto validi i dimensionamenti effettuati da Italgas contenuti nel documento di Gara:

- "CA.1-Analisi fluidodinamica di assetto rete e dimensionamento impianti - Relazione di sintesi dei risultati",

nel quale sono descritte le analisi fluidodinamiche effettuate sulla rete e sulle sue componenti principali dell'intero Ambito di Torino 1.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 31 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

8. CARATTERISTICHE DELL'OPERA

L'opera in oggetto, progettata per la distribuzione di gas naturale in condizioni standard ad una pressione massima di 0,04 bar, sarà costituita da una condotta interrata, formata da tubi di polietilene e acciaio collegati mediante saldatura, che rappresenta l'elemento principale del sistema di distribuzione in progetto. La copertura minima prevista in progetto è pari a 1,00 m, in accordo con la normativa vigente.

8.1. Materiali

8.1.1. Caratteristiche tubazioni in PE

TS:

- diametro esterno: De 125 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 827 m

- diametro esterno: De 180 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 1.852 m

- diametro esterno: De 225 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 219 m

- diametro esterno: De 315 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 1.276 m

IDU:

- diametro esterno: De 32 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 64 m

- diametro esterno: De 50 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 138 m

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 32 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

- diametro esterno: De 63 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 241 m

- diametro esterno: De 90 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 293,5 m

- diametro esterno: De 125 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S8
- lunghezza: 22 m

- diametro esterno: De 180 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S8
- lunghezza: 8 m

8.1.2. Caratteristiche tubi di protezione

- diametro nominale: DN 160
- materiale: PVC (sp. 3,2 mm)
- lunghezza totale: 10 m (barre di lunghezza 12 m)

- diametro nominale: DN 250
- materiale: PVC (sp. 4,9 mm)
- lunghezza totale: 14 m (barre di lunghezza 12 m)

- diametro nominale: DN 400
- materiale: PVC (sp. 7,9 mm)
- lunghezza totale: 98 m (barre di lunghezza 12 m)

- diametro nominale: DN 300
- materiale: acciaio L210 (sp. 5,6 mm)
- lunghezza totale: 3,5 m (barre di lunghezza 12 m)

- diametro nominale: DN 500
- materiale: acciaio L210 (sp. 6,3 mm)
- lunghezza totale: 3,5 m (barre di lunghezza 12 m)

I tubi, collaudati singolarmente negli stabilimenti di produzione, saranno dotati di tappi in plastica alle due estremità.

La lunghezza dei tubi in PE deve essere:

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 33 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

- in barre da 6 m fino al De 63 compreso (S8 e S5);
- in barre da 12 m oltre il De 63 (S8 e S5);
- in rotoli da 50 m o 100 m fino al De 90 e solo per Serie S5.

8.1.3. Caratteristiche pezzi speciali impiegati

Gli elementi speciali da impiegare sono riassunti nella seguente tabella:

N° Progr.	Tipologia Pezzo	Caratteristiche	N° pezzi
1	CURVA	45° PE DE 180	50
2	CURVA	45° PE DE 315	16
3	CURVA	45° PE DE 125	18
4	CURVA	90° PE DE 315	4
5	CURVA	90° PE DE 180	4
6	CURVA	90° PE DE 125	1
7	CURVA	90° PE DE 225	1
8	RACCORDO DI TRANSIZIONE	PE S8 DE 125 - ACC DN 100	2
9	RACCORDO DI TRANSIZIONE	PE S8 DE 315 - ACC DN 300	7
10	RACCORDO DI TRANSIZIONE	PE S8 DE 180 - ACC DN 150	11
11	RACCORDO DI TRANSIZIONE	PE S8 DE 225 - ACC DN 200	3
12	RACCORDO DI TRANSIZIONE	PE S8 DE 315 - GH DN 250	3
13	RACCORDO DI TRANSIZIONE	PE S8 DE 125 - GH DN 125	1
14	RIDUZIONE	PE DE 225/90	12
15	RIDUZIONE	PE DE 225/180	9
16	RIDUZIONE	PE DE 225/125	3
17	RIDUZIONE	PE DE 315/225	9
18	RIDUZIONE	ACC DN 300/250	2
19	RIDUZIONE	ACC DN 350/300	1
20	RIDUZIONE	PE DE 180/125	3
21	RIDUZIONE	PE DE 125/90	1
22	TI DI LINEA	PE DE 180	6
23	TI DI LINEA	PE DE 315	4
24	TI DI LINEA	ACC DN 250	1
25	TI DI LINEA	PE DE 125	4
26	TI DI LINEA	PE DE 225	1
27	TI RIDOTTO	ACC DN 300/150	1
28	TI RIDOTTO	ACC DN 300/200	1

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 34 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

N° Progr.	Tipologia Pezzo	Caratteristiche	N° pezzi
29	TI RIDOTTO	ACC DN 400/300	1
30	TI RIDOTTO	PE DE 125/90	3
31	TI RIDOTTO	PE DE 180/125	2
32	TI RIDOTTO	PE DE 180/90	20
33	TI RIDOTTO	PE DE 225/180	1
34	TI RIDOTTO	PE DE 225/90	2
35	TI RIDOTTO	PE DE 315/225	20
36	FONDELLO	ACC DN 150	4
37	FONDELLO	ACC DN 400	1
38	FONDELLO	GH DN 150	2
39	FONDELLO	GH DN 250	1
40	FONDELLO	PE DE 125	8
41	FONDELLO	PE DE 180	3
42	FONDELLO	PE DE 315	1

I pezzi speciali in acciaio dovranno avere le seguenti caratteristiche: acciaio di Grado B con carico unitario di snervamento 240 N/mm² conforme alla norma ASTM A 234 WPB o in alternativa acciaio TS con carico unitario di snervamento 235 N/mm² conforme alla norma ISO 2604/II.

Le valvole dovranno essere a sfera fissa o flottante (in dipendenza del diametro della condotta) con estremità a saldare di testa, per interrimento diretto, con manovra in pozzetto, ANSI150.

8.1.4. Caratteristiche tubazioni da rimuovere/dismettere in ghisa o acciaio

TS:

- diametro nominale: DN 100
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 102 m

- diametro nominale: DN 150
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 447 m

- diametro nominale: DN 200
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 3 m

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 35 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

- diametro nominale: DN 250
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 131 m

- diametro nominale: DN 300
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 5 m

- diametro nominale: DN 350
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 8 m

- diametro nominale: DN 400
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 2 m

- diametro nominale: DN 80
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 52 m

- diametro nominale: DN 100
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 656 m

- diametro nominale: DN 150
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 1690 m

- diametro nominale: DN 200
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 220 m

- diametro nominale: DN 250
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 917 m

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 36 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

- diametro nominale: DN 300
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 2 m

- diametro esterno: De 90
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 6 m

- diametro esterno: De 125
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 25 m

- diametro esterno: De 180
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 41 m

- diametro esterno: De 225
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 2 m

- diametro esterno: De 315
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 8 m

IDU:

- diametro nominale: DN 25 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 16 m

- diametro nominale: DN 32 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 2,5 m

- diametro nominale: DN 40 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 110 m

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 37 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

- diametro nominale: DN 50 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 111 m

- diametro nominale: DN 65 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 5,5 m

- diametro nominale: DN 75 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 72,5 m

- diametro nominale: DN 80 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 127,5 m

- diametro nominale: DN 100 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 19 m

- diametro nominale: DN 150 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 4 m

- diametro esterno: De 50 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 2 m

- diametro esterno: De 63 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 28,5 m

- diametro esterno: De 90 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 7 m

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 38 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

9. PROTEZIONE ELETTRICA

Le opere oggetto del presente Progetto Esecutivo non prevedono ulteriori modifiche degli impianti esistenti di protezione catodica in quanto sono previste la sostituzione di condotte esistenti prevalentemente in ghisa.

È stata effettuata una verifica aggiuntiva per la rimozione delle doppie condotte in Via Genova e Via Giaglione entrambe in acciaio DN 150. La condotta di trasporto DN 300 che corre lungo Via Genova risulta protetta dal sistema a corrente impressa esistente in virtù dei collegamenti della rete ad ovest dell'area di intervento.

La tratta DN 150 che da Via Ventimiglia attraversa il giardino Giuseppe Levi fiancheggiando la fontana luminosa "Italia 61" risulta altresì protetta in quanto collegata elettricamente alla rete di media protetta dal sistema a corrente impressa esistente.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 39 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

10. FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

10.1. Tubazione

10.1.1. Movimentazione

Durante il trasporto dei tubi i piani d'appoggio dovranno essere privi d'asperità. Le imbracature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa, di nylon o similari. In caso di movimentazione con mezzi meccanici di sollevamento, i tubi dovranno essere sollevati con idonei attrezzi ed imbracati nella zona centrale. Se queste operazioni saranno effettuate manualmente, purché nel rispetto delle prescrizioni del DLgs 81/08 e successive modifiche, ed interessare la "Movimentazione manuale dei carichi", i tubi non dovranno strisciare sulle sponde del mezzo di trasporto o in ogni caso su oggetti che possano provocare incisioni al tubo stesso.

10.1.2. Accatastamento

I tubi saranno immagazzinati a catasta su più strati paralleli. Lo strato inferiore dovrà appoggiare su file di tavole posate sul terreno in modo da costituire un piano d'appoggio orizzontale con superficie uniforme che mantenga i tubi in condizioni tali da evitare il contatto con il terreno. Ogni catasta dovrà essere costituita da tubi dello stesso materiale, diametro e, possibilmente, d'uguale lunghezza. L'altezza d'accatastamento non dovrà essere superiore a 1,5 m per tubi in barre di qualunque diametro e, solo nel caso del Pe, i 2 m per tubi in rotoli. Le tubazioni d'acciaio dovranno essere accatastate separando gli strati con traverse di legno e fissati con cunei. I tubi di polietilene accatastati all'aperto dovranno essere protetti dai raggi solari con mezzi adeguati. Dovrà, inoltre, essere mantenuto in posizione il tappo di plastica di chiusura alle estremità su tutti i tubi accatastati.

10.1.3. Sfilamento

Consiste nel disporre, lungo il tracciato degli scavi, il materiale da impiegare nella posa in opera. Le barre di tubi saranno allineate lungo il tracciato su appositi sostegni e sistemate in modo da impedirne il rotolamento; sarà mantenuto in posizione il tappo di plastica a chiusura dell'estremità.

10.1.4. Pulizia tubi

Per evitare la possibile introduzione di materiali e corpi estranei, i tappi di chiusura di plastica saranno mantenuti sulle estremità fino al momento dell'esecuzione della giunzione. I tubi, prima dell'allineamento per le giunzioni, devono essere puliti sia all'interno sia all'esterno delle estremità. In fase di costruzione, durante le sospensioni dei lavori, le estremità dei tubi posati nello scavo saranno chiuse con fondello saldato a tenuta oppure con tappo ad espansione.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 40 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

10.2. Sottoservizi

La posizione planimetrica ed altimetrica dei servizi interrati, indicati sugli elaborati progettuali, è stata desunta in parte dalle indicazioni ricevute dagli Enti gestori di sottoservizi contattati e in parte basandosi su quanto desunto visivamente durante il sopralluogo.

Si precisa che, gli stessi Enti, segnalano la possibile presenza nel sottosuolo di condotte posate in passato e non rilevate (quindi non presenti sulle cartografie ricevute). Inoltre, le cartografie riportanti posizione e caratteristiche dei sottoservizi, risultano carenti in termini di contenuti: sovente non sono riportate le caratteristiche geometriche delle condotte (o cavidotti), quali diametro e materiale, né la posizione plano-altimetrica delle stesse. In particolare, sono stati contattati i seguenti Enti:

n	Gestore	Presenza di sottoservizio nell'area di progetto.
1	E-distribuzione	Non ricevuto risposta
2	Enel So.I.e	No
3	Fastweb	Sì
4	SMAT	Sì
5	Terna	No
6	Tim	Sì
7	Windtre	Sì
8	Retelit	Sì
9	Open Fiber	Sì
10	IREN – teleriscaldamento	Si
11	GTT	Si
12	IRETI	Si
13	Comando Difesa	Non ricevuto risposta
14	SNAM	No

Tra gli Enti presenti che hanno dato riscontro alle richieste, solo Smat ha fornito cartografie in cui sono presenti le caratteristiche geometriche e meccaniche delle condotte (materiale e diametro), mentre gli altri gestori hanno fornito cartografie riportanti il solo tracciato indicativo dei servizi.

Salvo Smat, nessun gestore ha restituito cartografie in cui vi siano evidenze del posizionamento plano-altimetrico delle condotte, attraverso l'impiego di quotature tra l'asse dei servizi e fabbricati o altri manufatti.

Le informazioni riportate sugli elaborati progettuali, quindi, devono ritenersi puramente indicative.

Durante le fasi iniziali di scavo dovranno essere accertate, operando con la massima attenzione e possibilmente alla presenza dei tecnici interessati, natura e posizione degli stessi in modo da non recare danni ai manufatti esistenti e/o creare pericolo per gli stessi operatori.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 41 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Qualora le posizioni e le profondità risultassero difformi rispetto a quanto indicato nel presente progetto, e nel caso in cui creassero interferenza con la realizzazione della condotta del gas, si dovrà procedere alla loro risoluzione secondo quanto previsto nel MTO.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 9.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 42 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

10.3. Scavo a cielo aperto

La realizzazione dei nuovi tratti della rete in sostituzione degli esistenti avverrà tramite l'apertura del cantiere in corrispondenza della condotta da posare e successivamente, una volta ripristinato lo scavo, l'apertura del secondo cantiere in corrispondenza della condotta da rimuovere.

Si sottolinea che, in generale, la posizione di progetto è stata individuata in adiacenza alla posizione della condotta esistente, salvo i casi in cui la presenza di sottoservizi segnalati nelle immediate vicinanze di quest'ultima non lo abbia consentito.

Prima dell'esecuzione dello scavo saranno segnati sulla pavimentazione stradale o sul terreno i servizi sotterranei individuati, eventualmente utilizzando adeguati strumenti (cercatubi e cercacavi elettronici).

Saranno individuate eventuali presenze di altre strutture che potrebbero essere interessate dai lavori, nonché la presenza di cavità sotterranee.

Durante lo scavo sarà prestata attenzione in modo da interessare il meno possibile i sottoservizi esistenti.

10.4. Posa della condotta

Si prevedono le seguenti fasi operative, da ripetere per ogni cantiere:

1. predisposizione della recinzione di cantiere, atta a delimitare il cantiere temporaneo. La recinzione sarà disposta in maniera tale da comprendere al suo interno lo scavo per la condotta da posare. In generale, verrà mantenuto uno spazio di almeno 1 m dal bordo scavo alla recinzione, al fine di garantire sufficiente spazio per le operazioni.
2. Apertura dello scavo in corrispondenza della posizione di progetto.
3. Posa in bianco della nuova tubazione stradale lungo tutto il cantiere. Ogni cantiere avrà una lunghezza variabile in funzione delle caratteristiche del contesto in cui si opererà, secondo multipli delle aree di lavoro (aventi lunghezza 24 m).
4. Chiusura dello scavo per la posa della nuova condotta ed esecuzione del ripristino provvisorio.
5. Messa in gas del tratto di nuova condotta, di lunghezza variabile in funzione del contesto, mediante l'intercettazione con apposita strumentazione (macchina intercettatrice su ghisa o schiaccia tubi su polietilene) della condotta esistente. Durante questa fase risulteranno in gas sia la condotta esistente sia la condotta in progetto. Il gas alle utenze è in questa fase garantito dagli allacciamenti esistenti.
6. Apertura sequenziale degli scavi per la posa dei nuovi allacciamenti. Verrà intercettato il flusso del gas dell'allacciamento esistente (microstop su acciaio o schiaccia tubi su polietilene) e mediante esecuzione di bypass su di esso verrà garantita la continuità di erogazione. Una volta collegato il nuovo allacciamento, si annullerà l'allacciamento esistente (microstop su acciaio o schiaccia tubi su polietilene), che verrà rimosso. Successivamente, si provvederà a rinterrare lo scavo e ad effettuare il ripristino provvisorio. Tale operazione va ripetuta per tutti gli IDU insistenti sulla tratta oggetto di sostituzione. Il gas alle utenze è in questa fase garantito dai nuovi allacciamenti.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 43 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

7. Al completamento del ribaltamento di tutti gli allacciamenti si effettuerà l'annullamento della condotta esistente e si inizieranno le operazioni di scavo in corrispondenza della condotta da dismettere.
8. Inertizzazione della condotta in dismissione e successiva rimozione della stessa.
9. Chiusura dello scavo per la rimozione della condotta esistente ed esecuzione del ripristino provvisorio.
10. Smantellamento dell'area di cantiere.

Allo scopo di evitare la formazione di frane dalle pareti dello scavo che potrebbero danneggiare la nuova tubazione, saranno adottate particolari precauzioni operative.
I tubi saranno posati nello scavo avendo cura di evitarne il trascinamento.

I tubi in rotoli devono essere utilizzati con i seguenti accorgimenti:

- srotolamento: è da eseguire, per evitare danneggiamenti, con utilizzo di un apposito aggancio a rulli;
- appoggi a rullo: sul fondo dello scavo devono essere depositati, ad un intervallo di circa 8-10 m, appositi appoggi a rullo per garantire lo scorrimento veloce del tubo senza danneggiamenti;
- attrezzo raddrizzatore delle estremità dei tubi: è necessario il suo utilizzo, a basse temperature, per facilitare l'operazione di allineamento e la realizzazione della giunzione delle estremità del tubo soggette a curvatura residua.

10.4.1. Cambiamenti di direzione

- PE
I cambi di direzione saranno realizzati con impiego di curve a 45° e 90°. Saranno possibili cambiamenti di direzione che sfruttino le caratteristiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia inferiore a 20 volte il diametro del tubo stesso.
- ACC
I cambi di direzione saranno realizzati con impiego di curve a 45° e 90°. Saranno possibili cambiamenti di direzione che sfruttino le caratteristiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia inferiore a 40 volte il diametro del tubo stesso.

10.5. Profondità d'interramento

La condotta gas sarà posata alla profondità minima di interrimento di 1,00 m.
Nel caso in cui non sia possibile posare la tubazione alla profondità minima suddetta, si procederà con opportune protezioni che salvaguardino la tubazione stessa da eventuali danneggiamenti come da allegati standard di costruzione.
Le protezioni di cui sopra saranno costituite da piastra in c.a. o controtubo o altro manufatto equivalente. Le piastre in c.a. potranno essere sostituite da getto continuo di cls armato eseguito in opera.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 44 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

10.6. Saldatura PE

I tubi e le curve saranno uniti mediante saldatura per fusione del materiale:

- Con esecuzione testa/testa, per $De \geq 90$;
- Con raccordi di PE elettrosaldabili per $De \leq 63$.

É ammesso l'impiego di raccordi elettrosaldabili per De maggiore o uguale al 90 unicamente nei casi di:

- a) giunzioni per interventi di manutenzione su tubazioni esistenti;
- b) utilizzo di tubi in rotoli (solo per $De \leq 90$);
- c) giunzioni di tubi o elementi di spessore diverso.

Per la saldatura di tubi e/o raccordi di polietilene tipo PE 100 per il trasporto di gas combustibile fare riferimento alla norma UNI 10967.

Le giunzioni dei materiali costituenti il sistema distributivo verrà realizzata in ottemperanza alle prescrizioni riportate nella norma UNI 9034 con le eventuali integrazioni riportate dalla norma UNI 9165 e UNI 9860.

La corretta esecuzione delle varie operazioni di preparazione e di saldatura sarà eseguita da personale in possesso di idonea qualifica per saldatori in polietilene UNI 9737, UNI 10520 e UNI 10521 ed attraverso l'utilizzo di idonei attrezzi e macchine saldatrici.

Saranno impiegate solo saldatrici in possesso di idonea revisione eseguita almeno ogni due anni come prescritto dalle norme UNI 10565 e 10566.

Sui prelievi eseguiti per i controlli verranno indicati luogo di provenienza e numero progressivo di prelievo.

Per il controllo della tubazione potranno essere eseguiti:

- Controlli distruttivi:
prevedono il prelievo di 2 campioni di saldatura ogni 1000 m o, in caso di lunghezze totali inferiori, dovranno essere eseguiti almeno 2 controlli. Nel caso di rotoli il numero di controlli sarà ridotto a 1 ogni 1000 m o frazione.
- Controlli non distruttivi:
verranno eseguiti con metodologie approvate da istituti riconosciuti ma garantendo un numero di controlli distruttivi pari al 50% delle quantità sopra riportate.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 45 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

10.7. Collaudo

Il collaudo delle TS dovrà essere eseguito secondo le modalità descritte di seguito, variabili in funzione della classe di pressione, materiale e diametro delle condotte.

- Tubazioni in BP in Polietilene e Acciaio

Il collaudo sarà di tipo pneumatico, della durata minima di 24 ore, ad una pressione di 1 bar. La prova sarà eseguita per tronchi di lunghezza massima pari a 2500 m, interrata e completa di pezzi speciali.

Dopo aver collaudato i singoli tronchi, verrà eseguita una prova finale di tipo pneumatico lungo tutta la tubazione, della durata minima di 24 ore, ad una pressione di 1 bar. La prova finale potrà essere omessa qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

- esista un unico tronco di prova (lunghezza < 2500 m);
- tutte le giunzioni siano già state verificate nel corso delle prove per tronchi;
- le eventuali giunzioni non verificate durante le prove per tronchi siano verificate con controlli non distruttivi.

10.8. Posa dei marker RFID

È prevista l'installazione di marker per la tracciabilità delle condotte di distribuzione nell'ottica di rendere più facilmente e rapidamente individuabili i servizi interrati senza la necessità di effettuare scavi, al fine di evitare danneggiamenti in occasione di lavori.

I marker installati sulla rete, attraverso la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), permettono di memorizzare e gestire dati (quali ad esempio diametro, materiale, pressione, profondità di posa, tipo di pavimentazione, ecc.), nonché di individuare l'esatta posizione della tubazione attraverso l'utilizzo di un Locator. Essi infatti saranno dotati di memoria nella quale verranno precaricate le informazioni su posizione, caratteristiche fisiche, condizioni e tempi di posa della condotta.

I marker RFID devono essere collocati sulla generatrice superiore se si tratta di tubazione (un posizionamento non verticale causerebbe un errore in fase di localizzazione).

I marker RFID dovranno essere installati secondo specifiche Italgas.

Le indicazioni sul numero di dispositivi da posare sono:

- ogni 50 m su tratti di tubazione rettilinea;
- ogni 3 m su tratti curvilinei;
- Su ciascun punto significativo della rete (ad es. cambi di direzione, T di derivazione).

I marker codificati al momento della posa troveranno riscontro in modo univoco nella cartografia digitale della Società.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 46 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

10.9. Posa fender per fibra ottica

Gli interventi di sostituzione interessano il centro abitato di Torino, che risulta già servito da fibra ottica (TIM, Fastweb, Open Fiber).

Pertanto, sebbene le tratte in progetto abbiano estensione superiore a 500 m, non è prevista la posa di fender per fibra ottica FTTC/FTTH, dal momento che il comune risulta cablato nella zona di intervento.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 47 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

10.10. Aspetti ambientali

Durante le varie fasi lavorative, al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente, saranno osservate scrupolosamente le prescrizioni aziendali in materia di tutela ambientale.

Si potranno produrre i seguenti impatti ambientali:

- rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi;
- scarichi di combustione in atmosfera da macchine operatrici;
- emissioni di polveri durante scavo e ripristino;
- fumi e vapori generati dal taglio di tubazioni esistenti;
- emissioni sonore da automezzi ed apparecchiature da cantiere;
- disagi alla circolazione.

10.11. Gestione dei rifiuti

Relativamente alla gestione dei rifiuti Italgas si occupa di verificare la compatibilità dell'operato dell'Appaltatore (impresa a cui viene assegnato l'incarico di realizzazione delle opere) con il proprio sistema integrato di Salute, Sicurezza, Ambiente, Qualità ed Energia.

L'Appaltatore in fase di esecuzione dell'opera è infatti tenuto a rispettare le indicazioni contenute nel D.Lgs n.152/2006 e adottare tutte le misure ed accorgimenti atti a minimizzare l'impatto sull'ambiente ed assicurare la gestione energetica ottimale per la tipologia di attività effettuata.

Sono inoltre a suo carico sia le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti sia gli oneri per il conferimento a recupero e/o a smaltimento a impianti autorizzati di tutti i rifiuti (scavo, demolizione, rimozione, fresatura, etc.) provenienti dalle attività di realizzazione delle opere, compresi i materiali di consumo, nonché il trasporto a qualsiasi distanza a centri di recupero e/o discariche autorizzate.

10.12. Recupero o smaltimento delle terre e rocce da scavo

La policy di Sostenibilità Ambientale di Italgas Reti Spa, prevede che in fase di esecuzione dei lavori l'Appaltatore prediliga l'opzione di riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi piuttosto che la gestione dello stesso come rifiuto. Al fine del riutilizzo come materiale di riempimento, sarà necessario verificare il rispetto delle caratteristiche chimiche come definito dalle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).

Laddove in corso d'opera, le terre e le rocce di scavo non possano o non debbano essere riutilizzate come tali, le stesse dovranno essere gestite come rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV s.m.i.

Tutti gli obblighi, gli oneri, le attività di gestione amministrativa e documentale e la responsabilità della corretta applicazione del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e di quanto previsto dal relativo D.P.R n.120/2017 s.m.i. saranno a carico dell'appaltatore.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 48 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

11. PIANO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Per la gestione e l'esercizio della rete Italgas attua un piano e programma di manutenzione redatto sulla base delle seguenti Istruzioni Operative aziendali Italgas Reti SpA:

ITG-STP-250 R00	Processo di gestione e manutenzione rete e impianti;
ITG-STP-270 R00	Processo di gestione e manutenzione dei gruppi di misura (GdM);
ITG-STP-290 R01	Gestione del pronto intervento, delle emergenze del sistema distributivo e degli incidenti da gas;
ITG-P15-2 R00	Manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera;
ITG-IOP-254 R01	Gestione impianti di telecontrollo;
ITG-IOP-294 R00	Comportamento da adottare in occasione di interruzione del servizio di erogazione del gas;
ITG-IOP-251 R01	Impianti di riduzione della pressione;
ITG-IOP-090 R00	Manutenzione straordinaria dei GDM con dispositivi elettronici di conversione dei volumi di gas – tipo 1;
ITG-IOP-037 R00	Punteggio di demerito delle tubazioni stradali;
ITG-IOP-256 R01	Rete gas – Ricerca programmata dispersioni;
ITG-IOP-291 R02	Attività di pronto intervento;
ITG-IOP-292 R02	Gestione delle emergenze del sistema distributivo gas;
ITG-IOP-050 R00	Iter di verifica dei gruppi di misura gas;
ITG-IOP-253 R02	Controllo dell'odorizzazione del gas;
ITG-IOP-257 R00	Attività preventiva di protezione delle reti gas e degli impianti di derivazione utenza;
ITG-I101-0 R00	Monitoraggio della pressione nei punti significativi delle reti gas in bassa pressione;
ITG- IOP-258 R00	Sorveglianza condotte reti gas con MOP maggiore di 5 bar;

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 49 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

ITG- IOP-274 R00	Attività di rigenerazione Smart Meter;
ITG- IOP-272 R01	Accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas (ai sensi della Deliberazione ARERA n.40 del 6 febbraio 2014) e verifica preliminare (in attuazione alle Linee Guida n.12 del Comitato Italiano Gas);
ITG- IOP-293 R02	Gestione degli incidenti da gas e loro statistica – Emissioni gas in atmosfera;
ITG- IOP-252 R00	Verifica e manutenzione di impianti elettrici nel settore gas;
ITG- IOP-255 R01	Conduzione e manutenzione sistemi di protezione catodica;
ITG- IOP-259 R00	Costruzione del modello matematico – Procedura di verifica dell'assetto distributivo delle reti esistenti;
ITG- IOP-271 R00	Attività di sostituzione programmata dei contatori domestici a membrana fino a G6;
ITG- IOP-273 R03	Attività sui gruppi di misura.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 50 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

12. OPERE DI RIPRISTINO

L'intervento di ripristino, nel caso in esame, si configura nella ricostituzione della morfologia e della continuità del manto stradale.

Le prescrizioni tecniche necessarie all'esecuzione dei rinterri e dei ripristini sono state desunte dal "Regolamento per la manomissione del suolo pubblico del Comune di Torino".

12.1. Rinterri

Il rinterro viene effettuato immediatamente dopo le operazioni di posa delle tubazioni e deve essere eseguito con materiale idoneo, definito di tipo A, posto attorno alla tubazione e cioè materiale costituito prevalentemente da sabbia, pozzolana o materiale fine, esente da detriti, materiale organico, pietre o qualsiasi altro materiale estraneo; deve essere opportunamente vagliato al fine di ottenere che la quasi totalità dello stesso abbia una granulometria finale di norma inferiore a 6 mm.

Sopra questo materiale fino alla quota del piano campagna o alla quota d'inizio della sottofondazione della pavimentazione e, in ogni caso, non a contatto con la tubazione, viene posato materiale di riempimento, di tipo B, avente caratteristiche variabili in funzione del Regolamento applicato.

In particolare, dovrà essere costituito da:

- misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, eseguito a strati di spessore circa 20 cm, ad eccezione degli ultimi 5 cm che, in caso di necessità, deve essere costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.)

Durante la fase di rinterro deve essere sistemato a 40-50 cm dalla generatrice superiore dello stesso il nastro segnaletico "ATTENZIONE TUBO GAS", TAB. M 4193006 (vedi norma UNI 9165).

12.2. Ripristino della sede stradale bitumata

Saranno ripristinati la fondazione della sede stradale, il binder e il tappeto di usura allo stato precedente i lavori, secondo le sezioni di progetto.

Il materiale di risulta dagli scavi verrà smaltito presso discariche autorizzate, nell'osservanza della vigente normativa in materia.

Secondo il regolamento del comune in oggetto, i ripristini di pavimentazioni bituminose devono essere strettamente correlati alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:

$$LR = (PS + LS) \times 1,20$$

Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione e LS la larghezza media dello scavo stesso.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 51 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Nel presente progetto si considera l'esecuzione del ripristino definitivo (in particolare modo del tappeto di usura) in modo tale che il nuovo conglomerato bituminoso sia esteso allo scavo per la posa della nuova tubazione e allo scavo per la rimozione della tubazione in dismissione. Pertanto, in funzione della distanza planimetrica tra nuova tubazione e tubazione in dismissione, la larghezza del nuovo tappeto di usura sarà variabile (e comunque non inferiore a quanto prescritto dal regolamento).

12.3. Ripristino aree con pavimentazioni speciali

Per le aree con pavimentazione speciale verranno asportati gli elementi costituenti la pavimentazione con tutte le precauzioni del caso al fine di evitare danni al materiale stesso. Gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano ed i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, devono essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

La posa della pavimentazione verrà eseguita con lo stesso disegno preesistente e perfettamente raccordata alla pavimentazione circostante.

12.4. Ripristino delle aree non pavimentate

Tali ripristini consistono in primo luogo, nella ricostituzione del profilo originario del terreno ricollocando il materiale di scavo precedentemente accantonato in modo da rispettare il più possibile la stratigrafia originaria e ricoprendolo con lo strato unico superficiale. In questo modo vengono mantenute le caratteristiche pedologiche e di permeabilità dei terreni. A lavori conclusi tutti i terreni avranno riacquisito la morfologia originaria e saranno restituiti ai proprietari.

12.5. Smantellamento area di cantiere

Completate le operazioni descritte al precedente punto si procederà con la rimozione di tutti i materiali, delle barriere di protezione e delle recinzioni, in modo da restituire al traffico veicolare l'area di cantiere.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 52 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

13. SICUREZZA

Il segnalamento dei cantieri stradali deve avvenire in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, quali:

- DLgs 285/92 Nuovo Codice della Strada;
- DPR 495/92 Regolamento attuativo;
 - DM 10/7/2002 Disciplinare tecnico degli schemi segnaletici;
- DLgs 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore/Imprese;
- DM 22/01/2019 Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare.

La posa della condotta verrà realizzata con cantieri mobili temporanei fino alla completa realizzazione della tratta/e.

Si ricorda che l'Appaltatore/Impresa è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel DLgs 81/2008 e che la loro violazione costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto.



Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 53 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Figura 16: Inquadramento intervento su base ortofoto

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 54 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023



Figura 17: Inquadramento intervento su base ortofoto Area A



Foto 1 – Stacco condotta Via Tirreno

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 55 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 2 – Termine condotta Via Tirreno



Foto 3 – Stacco condotta Via Camogli

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 56 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 4 – Proseguimento condotta Via Camogli direzione Via Carlo Forlanini




Foto 5 – Termine condotta Via Camogli direzione Via Carlo Forlanini

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 57 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —




Foto 6 –Stacco condotta Parcheggio Giardino Luigi Firpo

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —




Foto 7 –Termine condotta Via Tommaso Grossi

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 58 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 8 –Stacco condotta Via Pio Foà




Foto 9 –Termine condotta Carlo Caio Plinio

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 59 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 10 – Stacco condotta Via Luigi Pagliani




Foto 11 –Percorrenza condotta Via Luigi Pagliani derivazione Via G. Gavello

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 60 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 12 – Termine condotta Via G. Gavello




Foto 13 – Stacco condotta Via Busca

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 61 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023



Foto 14 – Termine condotta Via Via Busca




Foto 15 – Stacco/termine condotta Via Tunisi

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 62 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Figura 18: Inquadramento intervento su base ortofoto - Area B



Foto 16 – Stacco condotta Via Asuncion

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 63 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023



Foto 17 – Termine condotta Via Asuncion



Foto 18 – Stacco condotta Via La Loggia direzione Corso Corsica

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 64 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 19 – Provenienza condotta Via La Loggia direzione Corso Corsica



Foto 20 – Termine condotta Corso Corsica

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 65 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 21 – Stacco condotta Corso Corsica



Foto 22 – Prosecuzione condotta Corso Corsica derivazione Via La Loggia

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 66 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 23 – Termine condotta Corso Corsica



Foto 24 – Termine condotta Via Albenga provenienza Via La Loggia

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 67 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 25 – Percorrenza condotta Via Albenga direzione Via La Loggia




Foto 26 – Percorrenza condotta Via Albenga collegamento Corso Corsica

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 68 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 27 – Percorrenza condotta Via La Loggia collegamento Corso Corsica



Foto 28 – Percorrenza condotta Corso Corsica termine Via La Loggia 51

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 69 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 29 – Percorrenza condotta Via La Loggia termine Via Giordano Bruno



Figura 19: Inquadramento intervento su base ortofoto Area B Area C

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 70 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 30 – Stacco condotta Via Albenga direzione Via Albenga 11



Foto 31 – Percorrenza condotta Via Albenga termine Via Albenga 11

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 71 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 32 – Stacco condotta Via Giulio Biglieri direzione Via G. Zuretti




Foto 33 – Termine condotta Via G. Zuretti

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 72 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 34 – Stacco condotta Via Garessio




Foto 35 – Termine condotta Via Garessio

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 73 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 36 – Stacco condotta Via Garessio incrocio Via Ventimiglia




Foto 37 – Termine condotta Via Garessio

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 74 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —




Foto 38 – Stacco condotta Via Ventimiglia direzioni Via Millefonti

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —




Foto 39 – Percorrenza condotta Largo Millefonti direzione proprietà privata

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 75 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 40 – Percorrenza condotta Largo Millefonti direzione proprietà privata



Figura 20: Inquadramento intervento su base ortofoto Area C

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 76 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 41 – Stacco condotta Via Ventimiglia




Foto 42 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia derivazione Via Giaglione

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 77 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023



Foto 43 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia Termine condotta Via Giaglione




Foto 44 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 78 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 45 –Termine condotta Via Ventimiglia stacco Corso Caduti sul Lavoro




Foto 46 – Stacco condotta Caduti sul Lavoro

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 79 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 47 –Percorrenza condotta Caduti sul Lavoro attraversamento Via Genova




Foto 48 – Percorrenza condotta Caduti sul Lavoro derivazione Piazza Fabio Filzi

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 80 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 49 – Termine derivazione condotta Piazza Fabio Filzi




Figura 21: Inquadramento intervento su base ortofoto Area C

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 81 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 50 – Stacco condotta Via Ventimiglia




Foto 51 –Proseguimento condotta Via Ventimiglia derivazione Via Caramagna

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 82 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 52 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia derivazione Via Caramagna




Foto 53 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia termine derivazione Via Caramagna

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 83 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 54 – Percorrenza condotta Via Caramagna




Foto 55 – Percorrenza condotta Via Caramagna derivazione Via Sommariva

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 84 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 56 – Percorrenza condotta Via Caramagna derivazione Via Sommariva



Foto 57 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 85 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 58 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia



Foto 59 – Termine condotta Via Ventimiglia

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 86 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —



Foto 60 – Stacco condotta Via Testona derivazione Via Barbaresco

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —




Foto 61 – Percorrenza condotta Via Testona derivazione Via Barbaresco

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 87 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023



Foto 62 – Percorrenza condotta Via Testona




Foto 63 – Termine condotta Via Testona

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 88 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Figura 22: Inquadramento intervento su base ortofoto Area C




Foto 64 – Stacco condotta Corso Piero Maroncelli

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 89 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023




Foto 65 – Termine condotta Corso Piero Maroncelli




Foto 66 – Stacco condotta Str.Sappone

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 90 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —



Foto 67 – Percorrenza condotta Str.Sappone

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —




Foto 68 – Termine condotta Corso Piero Maroncelli

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 91 di 91
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 07/02/2023

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —




Foto 69 – Stacco condotta Corso Moncalieri

Rete gas esistente —
 Rete gas in progetto —
 Rete gas da dismettere —




Foto 70 – Termine condotta Corso Moncalieri

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

Distinta dei collegamenti rete

COLLEGAMENTO	MAT	DIAM	FISICO
Linea	PE	90	1
Linea	Ghisa	125	1
Linea	Acc	100	2
Linea	PE	125	3
Linea	Acc	150	10
Linea	PE	180	13
Linea	Acc	200	2
Linea	PE	225	4
Linea	Ghisa	250	3
Linea	Acc	250	1
Linea	Acc	300	2
Linea	PE	315	2
Linea	Acc	350	1
Ti	PE	125	1
Ti	PE	180	1
Ti	PE	225	1
Ti	Acc	250	1
Ti	Acc	300	2
Ti	Acc	400	1
Totale			52