

Comune di: Torino

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

**SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA
ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036**



	Progettista: Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A n° 1101 Firma	Unità Responsabile della Progettazione						
		INGEREAL-INGE-PROGRE						
Progetto n°: 22-0320-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°:3.4 Nome File: All.3.4 - Tabella materiali.docx	Descrizione:							
	Emissione per modifiche ed integrazioni	2	01	12	22	L.Cartasegna	L.Cartasegna	A.Leardi
	Descrizione:							
Formato: A4	Emissione per modifiche ed integrazioni	1	25	11	22	L.Cartasegna	L.Cartasegna	A.Leardi
	Descrizione:							
Committente	Emissione per commenti	0	04	11	22	L.Tosonotti	L.Cartasegna	A.Leardi
Comm.: 2464		Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
		Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Tabella materiali						

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 2 di 10
INGEREAL-INGE-PROGRE	Tabella materiali	Data 01/12/2022

Le condotte in progetto avranno diametri variabili De 125 – De 180 – De 315 e saranno realizzate in polietilene S8 ed esercite ad una pressione massima P_{max} pari 0,04 bar (BP).

Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa delle tratte in progetto:

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA SAN MARINO-CORSO ORBASSANO	1	2	180	Pe	19	150	ACC	9
						150	GH	2
VIA SAN MARINO	2	3	180	Pe	12	150	GH	10
VIA SAN MARINO	3	4	180	Pe	105	150	GH	114
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	4	5	180	Pe	12	150	GH	10
VIA SAN MARINO	5	6	180	Pe	47	150	GH	54
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	5	7	180	Pe	5	150	GH	1
						180	Pe	16
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	7	8	180	Pe	11	180	Pe	7
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	7	9	125	Pe	28	100	GH	29
						180	Pe	2
VIA PORDENONE	9	10	125	Pe	57	100	GH	60
VIA PORDENONE	10	11	125	Pe	58	100	GH	53
VIA BOSTON	11	12	315	Pe	29	200	GH	55
VIA BOSTON	11	14	315	Pe	19	200	GH	15
						200	ACC	11
VIA BOSTON	12	13	315	Pe	43	200	GH	4
						200	GH	19
VIA BOSTON	14	15	315	Pe	30	200	GH	60
VIA BOSTON	15	16	315	Pe	72	200	GH	3
						180	Pe	116
VIA GORIZIA	16	17	180	Pe	91	180	GH	6
						150	GH	18
						150	GH	2
VIA GORIZIA-VIA BOSTON	16	19	315	Pe	5	225	Pe	13
						200	GH	91
						150	GH	98
VIA GORIZIA	17	18	180	Pe	72	180	Pe	3
VIA GORIZIA-VIA BOSTON	17	18	180	Pe	72	180	GH	74
						150	GH	74
VIA GORIZIA-VIA BOSTON	19	20	180	Pe	76	150	GH	3
VIA BOSTON	19	25	315	Pe	85	225	Pe	3
						200	GH	74

Allegato 3.4	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 3 di 10
INGEREAL-INGE-PROGRE	Tabella materiali	Data 01/12/2022

VIA GORIZIA-GIARDINO LURIA SALVADOR EDWARD	20	21	180	Pe	37	150	GH	6
VIA LAGNASCO	20	22	125	Pe	50	100	GH	35
VIA LAGNASCO	22	97	125	Pe	41	100	GH	39
						125	Pe	3
VIA LAGNASCO	23	24	125	Pe	22	100	GH	19
VIA LAGNASCO	23	97	125	Pe	3	100	GH	2
						180	Pe	3
VIA FILADELFIA	25	26	180	Pe	158	150	GH	130
						180	Pe	24
VIA BOSTON-VIA FILADELFIA	25	32	315	Pe	77	200	GH	88
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA FILADELFIA	26	27	180	Pe	2	150	GH	1
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA FILADELFIA	26	37	180	Pe	51	150	GH	62
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA FILADELFIA	27	28	180	Pe	6	150	GH	4
						150	GH	8
VIA FILADELFIA	27	29	180	Pe	64	150	GH	43
VIA FILADELFIA	29	30	180	Pe	30	150	GH	48
VIA FILADELFIA	30	31	180	Pe	8	150	GH	2
						180	Pe	2
VIA ACCIARINI FILIPPO	32	33	180	Pe	103	150	GH	86
VIA BOSTON	32	41	315	Pe	101	200	GH	88
VIA ACCIARINI FILIPPO	33	34	180	Pe	2			
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO	34	35	180	Pe	39	150	GH	61
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	35	36	180	Pe	26	150	GH	23
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	35	38	180	Pe	1			
VIA OGLIARO ALFONSO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	36	37	180	Pe	23	150	GH	20
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	38	39	180	Pe	32	150	GH	34
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO	38	55	180	Pe	29	150	GH	35
VIA ACCIARINI FILIPPO	39	40	180	Pe	68	150	GH	60

Allegato 3.4	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 4 di 10
INGEREAL-INGE-PROGRE	Tabella materiali	Data 01/12/2022

						150	ACC	1
						180	Pe	1
VIA TRIPOLI-VIA BOSTON	41	42	180	Pe	19	150	GH	18
VIA TRIPOLI-VIA BOSTON	41	67	315	Pe	1	150	GH	2
						200	GH	17
VIA TRIPOLI	42	43	180	Pe	8	150	GH	4
VIA TRIPOLI	43	44	180	Pe	76	150	GH	76
VIA TRIPOLI-VIA BAINSISSA	44	45	180	Pe	13	150	GH	12
VIA TRIPOLI-VIA BAINSISSA	45	46	180	Pe	9	150	GH	8
VIA TRIPOLI-VIA BAINSISSA	46	47	180	Pe	14	180	Pe	8
						150	GH	1
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA TRIPOLI	46	48	180	Pe	6	150	GH	13
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA TRIPOLI	48	49	180	Pe	21	150	GH	29
VIA CARANDO FRATELLI-VIA TRIPOLI	48	56	180	Pe	51	150	GH	47
VIA OGLIARO ALFONSO	49	50	180	Pe	9	150	GH	6
VIA OGLIARO ALFONSO	50	51	180	Pe	2	150	GH	2
VIA OGLIARO ALFONSO	51	52	180	Pe	10	150	GH	10
VIA OGLIARO ALFONSO	52	53	180	Pe	7	150	GH	7
VIA OGLIARO ALFONSO	53	54	180	Pe	2			
VIA OGLIARO ALFONSO	54	55	180	Pe	12	180	Pe	4
VIA CARANDO FRATELLI-VIA TRIPOLI	56	57	180	Pe	2	180	Pe	2
VIA CARANDO FRATELLI	57	58	125	Pe	49	100	GH	40
						125	Pe	3
VIA TRIPOLI	57	60	180	Pe	4	100	GH	4
VIA CARANDO FRATELLI	58	59	125	Pe	22	100	GH	18
VIA TRIPOLI	60	61	180	Pe	26	180	Pe	19
VIA TRIPOLI	61	62	180	Pe	11	150	GH	10
VIA TRIPOLI	62	63	180	Pe	10	150	GH	10
VIA TRIPOLI-VIA FILADELFIA	63	64	180	Pe	35	250	GH	9
						150	GH	36
VIA TRIPOLI-VIA FILADELFIA	64	65	315	Pe	18	150	GH	7
						250	GH	21
VIA TRIPOLI-VIA FILADELFIA	64	66	315	Pe	6	250	GH	6
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	67	68	180	Pe	149	150	GH	132
						200	GH	12
						180	Pe	3
VIA TRIPOLI-VIA BOSTON	67	74	315	Pe	39	200	GH	27

Allegato 3.4	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 5 di 10
INGEREAL-INGE-PROGRE	Tabella materiali	Data 01/12/2022

VIA SAN MARINO-PIAZZA MONTANARI CARLO	68	69	125	Pe	18	200	GH	3
						180	Pe	9
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-VIA SAN MARINO-PIAZZA MONTANARI CARLO	68	70	125	Pe	51	300	GH	6
						125	Pe	8
						200	GH	10
						100	GH	41
VIA SAN MARINO	70	71	125	Pe	63	100	GH	61
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	70	78	315	Pe	62	200	GH	62
VIA SAN MARINO	71	72	125	Pe	25	150	GH	16
						180	Pe	6
VIA BOSTON	73	79	315	Pe	23	200	GH	10
VIA BOSTON	73	98	315	Pe	3			
VIA BOSTON	74	98	315	Pe	11	200	GH	22
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	75	76	315	Pe	18	200	GH	10
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO-VIA BOSTON	75	98	315	Pe	39	200	GH	48
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	76	77	315	Pe	22	200	GH	3
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	77	78	315	Pe	8	200	GH	8
VIA BOSTON	79	80	180	Pe	17	200	GH	14
VIA BOSTON	79	88	315	Pe	29	200	GH	37
VIA BOSTON	80	81	180	Pe	15	150	GH	17
VIA BOSTON	81	82	180	Pe	4	150	GH	6
VIA BOSTON	82	83	180	Pe	12	150	GH	12
VIA BOSTON	83	84	180	Pe	3	150	GH	4
VIA BOSTON	84	85	180	Pe	7	150	GH	10
VIA BOSTON	85	86	180	Pe	14	150	GH	16
VIA BOSTON	86	87	180	Pe	8	150	GH	10
VIA BOSTON	88	89	315	Pe	1			
VIA BOSTON	89	90	315	Pe	1			
VIA BOSTON	90	91	315	Pe	9	200	GH	10
VIA BOSTON	91	92	315	Pe	9	200	GH	10
VIA BOSTON	92	93	315	Pe	4	200	GH	5

Allegato 3.4	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 6 di 10
INGEREAL-INGE-PROGRE	Tabella materiali	Data 01/12/2022

VIA BOSTON	93	94	315	Pe	16	200	GH	15
VIA BOSTON	94	95	315	Pe	10	200	GH	10
VIA BOSTON	95	96	315	Pe	15	200	GH	17
						225	Pe	5
TOTALI					2.997			3.027

Gli elementi speciali da impiegare sono riassunti nella seguente tabella:

N° Progr.	Tipologia Pezzo	Caratteristiche	N° pezzi
1	CURVA	45° PE DE 180	10
2	CURVA	45° PE DE 125	4
3	CURVA	45° PE DE 315	2
4	CURVA	90° PE DE 315	1
5	RACCORDO DI TRANSIZIONE	PE S8 DE 315 - GH DN 250	1
6	RACCORDO DI TRANSIZIONE	PE S8 DE 315 - ACC DN 300	1
7	RACCORDO DI TRANSIZIONE	PE S8 DE 180 - ACC DN 150	1
8	RIDUZIONE	PE DE 315/225	2
9	RIDUZIONE	PE DE 225/90	17
10	RIDUZIONE	PE DE 180/125	4
11	RIDUZIONE	PE DE 225/125	3
12	RIDUZIONE	PE DE 225/180	9
13	RIDUZIONE	ACC DN 250/300	1
14	TI DI LINEA	PE DE 315	1
15	TI DI LINEA	PE DE 125	2
16	TI DI LINEA	PE DE 180	7
17	TI DI LINEA	ACC DN 250	1
18	TI RIDOTTO	ACC DN 250/150	1
19	TI RIDOTTO	PE DE 125/90	7
20	TI RIDOTTO	PE DE 180/125	4
21	TI RIDOTTO	PE DE 180/90	33
22	TI RIDOTTO	PE DE 315/225	27
23	FONDELLO	ACC DN 200	1
24	FONDELLO	ACC DN 150	1
25	FONDELLO	PE DE 125	2
26	FONDELLO	PE DE 180	2

Allegato 3.4	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 7 di 10
INGEREAL-INGE-PROGRE	Tabella materiali	Data 01/12/2022

Per l'intervento in progetto non è previsto l'impiego di tubi di protezione ne di altri materiali accessori alla rete quali valvole, pozzetti, sfiati, ecc..

Per gli allacciamenti in progetto, è stato previsto il loro sviluppo fino ai limiti di proprietà, identificabili con le recinzioni o con i fili fabbricati:

Riepilogo allacciamenti									
n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	Δ H [m]	Lprivata >12m
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
001	Via San Marino civ. 133 sc C	4	80	-	-	90	12,00	-	
002	Via San Marino civ. 133	4	80	-	-	90	12,00	-	
003	C.so Orbassano civ. 249 sc B da via San Marino alt. civ. 133	3	50	-	-	63	8,00	-	
004	Via San Marino civ. 120	5	-	63	-	63	8,00	2,00	
005	Via San Marino civ. 118	5		63	-	63	8,00	2,00	
006	Via San Marino civ. 116	3	50	-	-	63	8,00	-	
007	Via San Marino civ. 114	3	75	-	-	90	8,00	-	
008	Via Pordenone civ. 13	3	40	-	-	50	12,00	-	
009	Via Pordenone civ. 16	4	80	-	-	90	3,00	-	
010	Via Pordenone civ. 11	3	50	-	-	63	12,00	-	
011	Via Pordenone civ. 8	4	75	-	-	90	4,00	-	
012	Via Pordenone civ. 6	4	50	-	-	63	4,00	-	
013	Via Pordenone civ. 5	3	50	-	-	63	11,00	-	
014	Via Boston civ. 73	4	100	-	-	125	11,00	-	
015	Via Boston civ. 73	4	50	-	-	63	11,00	-	
016	Via Boston civ. 76	3	75	-	-	90	8,00	-	
017	Via Boston civ. 72	1	-	63	-	63	8,00	-	
018	Via Boston civ. 72	3	40	-	-	50	7,00	-	
019	Via Boston civ. 72	3	75	-	-	90	7,00	-	
020	Via Gorizia civ. 141	3	40	-	-	50	8,00	-	
021	Via Gorizia civ. 150	1	-	90	-	90	17,00	-	
022	Via Gorizia civ. 141	1	-	63	-	63	8,00	-	
023	Via Gorizia civ. 144	3	40	-	-	50	17,00	-	
024	Via Gorizia snc	4	40	-	-	50	6,00	-	

Allegato 3.4	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 8 di 10
INGEREAL-INGE-PROGRE	Tabella materiali	Data 01/12/2022

025	Via Lagnasco civ. 1	3	50	-	-	63	10,00	-	
026	Via Lagnasco civ. 3	3	25	-	-	32	10,00	-	
027	Via Lagnasco civ. 3	3	80	-	-	90	10,00	-	
028	Via Lagnasco civ. 5	3	40	-	-	50	9,00	-	
029	Via Lagnasco civ. 8	4	80	-	-	90	6,00	-	
030	Via Lagnasco civ. 10	4	80	-	-	90	6,00	-	
031	Via Lagnasco civ. 11	3	25	-	-	32	9,00	-	
032	Via Pordenone civ. 13 sc B da via Lagnasco	3	50	-	-	63	9,00	-	
033	Via Gorizia 141 sc D da via Filadelfia 155	3	50	-	-	63	10,00	-	
034	Via Filadelfia 155 civ. 10/A	3	40	-	-	50	7,00	-	
035	Via Filadelfia 155 civ. 6	3	75	-	-	90	7,00	-	
036	Via Filadelfia 155 civ. 3/A	4	40	-	-	50	11,00	-	
037	Via Filadelfia 155 civ. 2/D	3	75	-	-	90	7,00	-	
038	Via Acciarini civ. 20	4	50	-	-	63	9,00	-	
039	Via Acciarini civ. 14/A	4	75	-	-	90	8,00	-	
040	Via Acciarini civ. 15	3	80	-	-	90	7,00	-	
041	Via Acciarini civ. 14	4	50	-	-	63	8,00	-	
042	Via Ogliaro civ. 15	4	75	-	-	90	8,00	-	
043	Via Ogliaro civ. 21	4	80	-	-	90	12,00	-	
044	Via Acciarini civ. 11	3	40	-	-	50	5,00	-	
045	Via Acciarini civ. 7	3	80	-	-	90	5,00	-	
046	Via Acciarini civ. 7	3	50	-	-	63	5,00	-	
047	Via Acciarini civ. 1	3	50	-	-	63	5,00	-	
048	Via Boston civ. 33	4	40	-	-	50	24,00	-	
049	Via Tripoli civ. 127	3	80	-	-	90	7,00	-	
050	Via Tripoli civ. 125	3	80	-	-	90	7,00	-	
051	Via Tripoli civ. 123	3	50	-	-	63	7,00	-	
052	Via Tripoli civ. 121	3	50	-	-	63	7,00	-	
053	Via Tripoli civ. 138	4	80	-	-	90	13,00	-	
054	Via Tripoli civ. 138	4	80	-	-	90	13,00	-	
055	Via Tripoli civ. 134 da via Ogliaro	3	80	-	-	90	7,00	-	
056	Via Tripoli civ. 134 da via Ogliaro	3	75	-	-	90	7,00	-	
057	Via Ogliaro civ. 3	4	80	-	-	90	8,00	-	
058	Via Ogliaro civ. 3	4	80	-	-	90	8,00	-	
059	Via Ogliaro civ. 6	3	50	-	-	63	7,00	-	
060	Via Ogliaro civ. 7	4	80	-	-	90	8,00	-	

Allegato 3.4	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 9 di 10
INGEREAL-INGE-PROGRE	Tabella materiali	Data 01/12/2022

061	Via Ogliaro civ. 7	4	100	-	-	125	8,00	-	
062	Via Ogliaro civ. 9	4	80	-	-	90	8,00	-	
063	Via Tripoli civ. 115	3	25	-	-	32	7,00	-	
064	Via Tripoli civ. 113	3	50	-	-	63	7,00	-	
065	Via Tripoli civ. 130	4	75	-	-	90	13,00	-	
066	Via Fratelli Carando civ. 31	3	50	-	-	63	3,00	-	
067	Via Fratelli Carando civ. 29	3	80	-	-	90	3,00	-	
068	Via Tripoli civ. 128	4	75	-	-	90	13,00	-	
069	Via Tripoli civ. 124	4	75	-	-	90	14,00	-	
070	Via Tripoli civ. 124	4	75	-	-	90	13,00	-	
071	Via Tripoli civ. 122	4	75	-	-	90	13,00	-	
072	Via Filadelfia civ. 135	3	50	-	-	63	7,00	-	
073	Via San Marino civ. 63	4	65	-	-	63	11,00	-	
074	Via San Marino civ. 59	2	-	63	-	63	1,00	-	
075	Via San Marino civ. 58	3	75	-	-	90	9,00	-	
076	Via San Marino civ. 56	3	50	-	-	63	10,00	-	
077	Via Boston civ. 26	3	80	-	-	90	5,00	-	
078	Piazza Montanari civ. 131	3	80	-	-	90	8,00	-	
079	Piazza Montanari civ. 133	3	80	-	-	90	8,00	-	
080	Piazza Montanari civ. 137	3	75	-	-	90	8,00	-	
081	Piazza Montanari civ. 137	3	75	-	-	90	7,00	-	
082	Piazza Montanari civ. 139	3	25	-	-	32	7,00	-	
083	Piazza Montanari civ. 145	3	25	-	-	32	8,00	-	
084	Via Boston civ. 24	3	80	-	-	90	5,00	-	
085	Via Boston 22 int. 4	4	75	-	-	90	6,00	-	
086	Via Boston 22 int. 3	3	75	-	-	90	14,00	-	
087	Via Boston 22 int. 6	4	80	-	-	90	6,00	-	
088	Via Boston 22 int. 5	3	75	-	-	90	13,00	-	
089	Via Boston 22 int. 5	3	80	-	-	90	13,00	-	
090	Via Boston 22 int. 8	4	80	-	-	90	6,00	-	
091	Via Boston 22 int. 7	3	75	-	-	90	15,00	-	
092	Via Boston 19	4	50	-	-	63	15,00	-	
093	Via Boston 17	4	75	-	-	90	15,00	-	
094	Via Boston 16	3	75	-	-	90	5,00	-	
095	Via Boston 15	4	80	-	-	90	15,00	-	

Allegato 3.4	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 10 di 10
INGEREAL-INGE-PROGRE	Tabella materiali	Data 01/12/2022

096	Via Boston 13	4	75	-	-	90	15,00	-	
097	Via Boston 11	4	80	-	-	90	15,00	-	
098	Via Boston 14	3	75	-	-	90	5,00	-	
099	Via Boston 9	4	50	-	-	63	15,00	-	
100	Via Boston 12	3	75	-	-	90	6,00	-	
101	Via Boston 10	3	80	-	-	90	5,00	-	
102	Via Boston 10	1	-	63	-	63	5,00	-	
103	Via Boston 7	4	50	-	-	63	15,00	-	
104	Via Lagnasco civ. 9	1	-	63	-	63	9,00	-	
105	Via Tripoli civ. 119 da via Bainsizza	1	-	63	-	63	4,00	-	
TOTALE							937,00	4,00	

La distinta degli IDU viene riepilogata nelle seguenti tabelle:

POLIETILENE IN PROGETTO						
	Pe De 20	Pe De 32	Pe De 50	Pe De 63	Pe De 90	Pe De 125
	0,00	41,00	106,00	265,00	506,00	19,00
TOTALE POLIETILENE	937,00					

POLIETILENE DISMESSO		
	Pe De 63	Pe De 90
	2000	1,00
TOTALE POLIETILENE	21,00	

ACCIAIO DISMESSO							
	Acc DN 25	Acc DN 40	Acc DN 50	Acc DN 65	Acc DN 75	Acc DN 80	Acc DN 100
	7,00	85,00	138,00	19,00	211,00	282,00	32,00
TOTALE ACCIAIO	774,00						

Allegato 3.4	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.